# VETTER Kurier

Aktuelle Informationen 11/2023

Georg Vetter e.K.

## Editorial

### Liebe Leser

Wer hätte das gedacht: Es gibt noch echten Winter. Was des Skifahrers Freud' (ich bin auch einer), ist des anderen Leid. In diesem November draußen zu arbeiten, ist wahrlich kein Zuckerschlecken. Daher ziehe ich den Hut vor Euch, den Mitarbeitern. Ihr macht selbst unter diesen widrigen Bedingungen einen tollen Job.

Noch müssen wir ran, auch wenn Nässe, Schnee und Minusgrade eher zum Verweilen auf dem gemütlichen Sofa animieren. Einige Projekte sind noch zu beenden oder zumindest winterfest abzuschließen. Packen wir also weiter gemeinsam an.

Und dann, schon bald, können wir es uns dann endlich einmal gemütlich machen. Am Donnerstag, 21. Dezember, steigt unsere Weihnachtsfeier. Dieser Tag wird einmal mehr der Jahresabschluss sein, denn auf die Weihnachtsfeier folgen die Weihnachtsferien. Das haben wir, das habt Ihr Euch redlich verdient.

Wir können erneut auf eine sehr erfolgreiche Zeit zurückblicken. Und auch der Blick nach vorn, so viel darf ich an dieser Stelle schon verraten, gestaltet sich durchaus positiv. Gehen wir also weiter zusammen den Weg, auch wenn wir aktuell auf diesem etwas frösteln.

Euer Georg Vetter

## Bei Wind und Wetter

In St. Märgen hat das Unternehmen Vetter ein Großprojekt in Arbeit. Einer der Bauabschnitte befindet sich „In den Spirzen". Dabei kam großes Gerät, wie die Vermeer Grabenfräse, zum Einsatz. Mit ihr wurden hier die Gräben gezogen, die teilweise bis zu zwei Meter tief sein konnten. Egal wie die Beschaffenheit des Geländes auch aussah, die Fräse war nicht aufzuhalten, sie arbeitete sich zuverlässig selbst durch den dicksten Fels. Andere Hindernisse, die stehen bleiben mussten, wie beispielsweise Wasserdohlen, wurden kurzerhand unterquert. In die Gräben wurden 700m PE HD Rohre 2 x DN 110 sowie 2 x DN 160 verlegt für 20 kV (Mittelspannungskabel) und Backbone (Glasfaser Hauptversorgungsleitung). Während die Arbeiter im Oktober noch bei locker 25 Grad schwitzten, präsentierte sich der November von seiner klassischen Seite. Der Schnee erschwerte das Vorgehen, doch es wurde dem Wetter eisern getrotzt.

**Fotos: Die Vermeer Grabenfräse war zuletzt auf der Baustelle in St. Märgen im Dauereinsatz. Auf dem Foto oben wird sie gerade abgeladen. Mit ihr wurden dort die Gräben gezogen. Ein Teil davon erwies sich als regelrechte Felswüste, alles kein Problem für das massive Gerät. In den Graben wurden insgesamt vier Lehrrohre verlegt. An einer Stelle musste zudem in zwei Meter Tiefe eine große Dohle unterquert werden.**

# Strom für die Hausanschlüsse in Gutmadingen

Eine Baustelle innerhalb eines Ortes bringt allein schon wegen dieser besonderen Lage ebenso besondere Herausforderungen mit sich. So liegen die Grabungsverläufe allesamt in Gehwegen und Straßen. Außerdem müssen die vielfältigen Bedürfnisse der Bewohner berücksichtigt werden, da bedarf es nicht selten Fingerspitzengefühls und guter Nerven.
In Gutmadingen muss sich die Kolonne aktuell mit Valeri Kraus, Attila Dimeni und Matteo Rottuno zusätzlich mit den sehr bescheidenen Wetterverhältnissen auseinandersetzen. Auf rund einem Kilometer Länge zieht sich die beachtliche Trasse, die für die Hausanschlüsse gezogen wird. Darin werden nun 20 kV- und 1 kV-Leitungen verlegt, zudem die Signalleitungen RV 4x20. Entsprechend der vielfältigen Anforderungen kommen an dieser Baustelle verschiedene Maschinen zum Einsatz, unter anderem Bagger, Minibagger, Dumper, Radlader sowie das kleine Spülbohrgerät.
Auftraggeber ist die ED Netze GmbH, vertreten durch Jürgen Birkenberger. Die Bauzeit wurde auf neun Monate taxiert. Eine echte Herausforderung, gerade bei diesen Wetterbedingungen. Mal sehen, welches Gesicht dieser Winter noch zeigen wird. Doch das versierte Fachpersonal versteht es seit jeher, mit ganz viel Erfahrung und Können selbst schwierige Situationen zu meistern.

## Neuheiten

**Neuer Mann:** Bei Vetter gibt einen neuen Kollegen zu begrüßen. Seit dem 15.November verstärkt Nader Al Moueddeb das Team. Er kommt im Tiefbau zum Einsatz.

**Neues Gerät:** Der Maschinenpark wurde ebenfalls erweitert. Die neueste Anschaffung ist ein durchfahrbarer Müller Mitteltal Tandem-Tieflader. Erst wenige Wochen zuvor wurde der Sennebogen Teleskopkran S 643 M gekauft (siehe Foto). Mit ihm werden die schweren Trafostationen mit bis zu 15 Tonnen bewegt. Hier hebt er gerade „nur“ den Sechs-Tonnen-Transformator hoch.

**Fotos: Die Baustelle innerhalb Gutmadingens birgt eine Vielzahl an Anforderungen für die eingesetzten Kolonnen. Haargenaue Grabungen, exaktes und sauberes Vorgehen sowie sichere Querungen gehören dazu, ebenso die lückenlosen Absperrungen. Um Arbeit nach Maß abliefern zu können, kommen viele (Spezial-)Geräte zum Einsatz.**

**Georg Vetter e.K.**
**Seemühle 20**
**78183 Hüfingen**
**Tel. 0771/929060**
**info@vetter-huefingen.de**